

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Реконструкция ТП-704 с заменой на 2БКТП, Горячий Ключ

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 9 968 269,86 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01	01-01 Демонтажные работы КТП	793,25	9262,98			10056,23
2	01-02	01-02 Демонтажные работы ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ	32325,02				32325,02
3	01-03	01-03 Обрезка деревьев	6464,11				6464,11
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	39582,38	9262,98			48845,36
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы 2БКТП (2БКТП-В30/10/0,4 - 1 шт, ТМГ-250/10/0,4 - 2 шт.)	132131,09	80989,57	5892509,95		6105630,61
5	02-02	02-02 Строительно-монтажные работы КЛ-6 кВ (Кабель АПвПу2г-10 3х120/35 мм2 - 76м)	172978,33	63954,69			236933,02
6	02-03	02-03 Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ (Опора марки СС 128.6-3.1 - 1 шт., СВ 105-5 - 3 шт, СВ 95-3 - 3 шт.)Провод СИП-2 3х150+1х70 мм2 - 463м.	365901,01	187177,04	52626,31		605704,36
7	02-04	02-04 Строительно-монтажные работы ВЛ-10кВ (Стойка СНВ 7-13 - 6 шт, Стойка СВ 110-5 - 2 шт, СИП-3 х(1х70) мм2 - 84 м)	455573,29	5111,03	159014,92		619699,24
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1126583,72	337232,33	6104151,18		7587967,23
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1166166,1	348495,31	6104151,18		7616812,59
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2%	23323,32 2% от 1166166,1	6929,91 2% от 348495,31			30253,23
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	23323,32	6929,91			30253,23
		Итого по Главам 1-8	1189489,42	353425,22	6104151,18		7647065,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	4757,96 0,4% от 1189489,42	1413,7 0,4% от 353425,22			6171,66
10	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				22815,94 (1428,28+201,43)/8*112	22815,94
11	09-01	09-01 Пусконаладочные работы 2БКТП				323195,41	323195,41
12	09-02	09-02 Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ				4546,62	4546,62
13	09-03	09-03 Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4кВ				13781,58	13781,58
14	09-04	09-04 Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				8926,28	8926,28
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4757,96	1413,7		373265,83	379437,49
		Итого по Главам 1-9	1194247,38	354838,92	6104151,18	373265,83	8026503,31
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	1194247,38	354838,92	6104151,18	373265,83	8026503,31
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	23884,95 2% от 1194247,38	7096,78 2% от 354838,92	122083,02 2% от 6104151,18	7465,32 2% от 373265,83	160530,07
		Итого "Непредвиденные затраты"	23884,95	7096,78	122083,02	7465,32	160530,07
Дополнительные работы и затраты							
16		Индекс - инфляции на октябрь 2020 г. - 1,464%	17833,46 1,464% от (1218132,33)	5298,74 1,464% от (361935,7)	91152,07 1,464% от (6226234,2)	5573,9 1,464% от (380731,15)	119858,17
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	17833,46	5298,74	91152,07	5573,9	119858,17
Налоги и обязательные платежи							
17	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	247193,16 20% от 1235965,79	73446,89 20% от 367234,44	1263477,25 20% от 6317386,27	77261,01 20% от 386305,05	1661378,31
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	247193,16	73446,89	1263477,25	77261,01	1661378,31
		Всего по сводному расчету	1483158,95	440681,33	7580863,52	463566,06	9968269,86

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)