

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4396253,71 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП Ц7-05 г.Славянск/К

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС	01-01 Демонтажные работы ВЛ	197633				197633
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	197633				197633
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	02-01 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х70=1,8 км	1500848,36	1144040,59	124509,74		2769398,69
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1500848,36	1144040,59	124509,74		2769398,69
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Благоустройство	39568,98				39568,98
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	39568,98				39568,98
		Итого по Главам 1-7	1738050,34	1144040,59	124509,74		3006600,67
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	43451,26 2,5% от 1738050,34	28601,01 2,5% от 1144040,59			72052,27
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	43451,26	28601,01			72052,27
		Итого по Главам 1-8	1781501,6	1172641,6	124509,74		3078652,94
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	7126,01 0,4% от 1781501,6	4690,57 0,4% от 1172641,6			11816,58
6		Командировочные расходы				36854,58 (2011,98+620,49)/8*112	36854,58
7	ЛС	09-01 ПНР ВЛ-0,4кВ				71048,29	71048,29
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	7126,01	4690,57		107902,87	119719,45
		Итого по Главам 1-9	1788627,61	1177332,17	124509,74	107902,87	3198372,39
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	12-01	Проектные работы				319837,24 10% от 3198372,39	319837,24
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				319837,24	319837,24
		Итого по Главам 1-12	1788627,61	1177332,17	124509,74	427740,11	3518209,63
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	53658,83 3% от 1788627,61	35319,97 3% от 1177332,17	3735,29 3% от 124509,74	12832,2 3% от 427740,11	105546,29
		Итого "Непредвиденные затраты"	53658,83	35319,97	3735,29	12832,2	105546,29
Дополнительные затраты в текущих ценах							
10		Индекс - инфляции на сентябрь 2020 г. - 1,098%	20228,31 1,098% от (1842286,44)	13314,92 1,098% от (1212652,14)	1408,13 1,098% от (128245,03)	4837,48 1,098% от (440572,31)	39788,84
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	20228,31	13314,92	1408,13	4837,48	39788,84
Налоги и обязательные платежи							
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	372502,95 20% от 1862514,75	245193,41 20% от 1225967,06	25930,63 20% от 129653,16	89081,96 20% от 445409,79	732708,95
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	372502,95	245193,41	25930,63	89081,96	732708,95
		Всего по сводному расчету	2235017,7	1471160,47	155583,79	534491,75	4396253,71

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)