

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Темрюкэлектросеть»

Д.В. Первалов  
2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
2020г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**  
Здание РП-1, инв. № 130
3. **Адрес расположения объекта:**  
г.Темрюк, ул. Советская-Ст.Разина
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
ППР-2018 техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2020г.
6. **Требования к подрядчику:**
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер РП-1 А = 6,5м В = 3,30 м Н = 8 м	<b>Кровля</b>		
	Разборка кровли из «Рубероида»	м <sup>2</sup>	22
	Устройство бетонной стяжки толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	22
	Устройство кровли типа «Изопласт»	м <sup>2</sup>	22
	Устройство (примыканий, свесов,) из оцинкованного железа	м <sup>2</sup>	15
	Устройство парапетов из оцинкованного железа шириной до 600 мм	м <sup>2</sup>	10
	Устройство подвесного желоба	м/п	5
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	<b>Наружные работы</b>		
	Устройство разработки грунта в ручную	м <sup>3</sup>	1,7
	Устройство бетонной отмостки толщиной 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	23
	Устройство окраски металлических поверхностей (дверные полотна, вентиляционные решетки)	м <sup>2</sup>	25
	<b>Внутренние работы</b>		
	Разборка штукатурки со стен	м <sup>2</sup>	110
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м <sup>2</sup>	110
	Устройство окраски стен вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	110
Устройство штукатурки откосов сухими смесями	м <sup>2</sup>	6	