

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Кропоткинэлектросеть»

Г.В. Губарь
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов
2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв.номер:

Сооружение ЗТП-49-РА-13 / РА-17, инвентарный номер: 630001200

3. Адрес расположения объекта:

г. Кропоткин, пер. Ворошилова-ул. Красная (тер. ООО «Простор»)

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): АКТ № 11 от 20 августа 2018 года. технического освидетельствования сооружения ЗТП-49-РА-13 / РА-17 и график ППР на 2020г.

5. Сроки исполнения: III квартал 2020г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-49-РА-13 /РА-17 А = 5,28 м В = 4 м Н = 6,95 м	Кровля		
	Разборка кровли из «Рубероида»	м ²	21,12
	Устройство расчистки кровли	м ²	21,12
	Устройство бетонной стяжки кровли толщиной 30 мм	м ²	21,12
	Ремонт парапета из кирпичной кладки	м ³	0,3
	Устройство кровли из «Мембраны»	м ²	21,12
	Устройство фронтонов из оцинкованного листа шириной 400 мм	м ²	4,23
	Устройство подвесного желоба	м/п	5,30
	Устройство водосточных труб	м/п	7
	Фасад		
	Разборка штукатурки со стен сухими смесями	м ²	121,08
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м ²	121,08
	Устройство окраски стен водоэмульсионной краской (цвет согласовать с ИА)	м ²	121,08
	Наружные работы		
	Разборка существующей металлической лестницы с площадкой	м ²	7,5
	Устройство металлического каркаса из уголка 100*100 мм	т.	0,057
	Устройство площадки из металлического листа толщиной 2 мм	т.	0,151
	Устройство ограждения из металлического уголка 25*25 мм	т.	0,023
	Устройство металлической лестницы из уголка 40*40 мм и ступеней и арматурной п 8	т.	0,050

Внутренне работы			
	Устройство заделки швов/трещин сухими смесями	м/п	10
	Устройство окраски стен водоземulsionным составом	м ²	105,27
	Устройство потолка водоземulsionным составом	м ²	27,56
	Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм	м ²	27,56
	Устройство пола износостойкой краской	м ²	27,56
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т.	0,8

8. Особые условия: _____


9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.


10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  / С.А. Шахов /

Начальник СЭ  / А.Н. Половинкин /

Начальник ПТО  / Ю.С. Хворов /

Главный бухгалтер  / С.Ю. Сотникова /

Представители ИА:

Начальник УЭ  / О.В. Акулов /

Начальник ЭТО  / Н.С. Комова /

Вед. Инженер ЭТО  / А.В. Самошин /

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Кропоткинэлектросеть»



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов

2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв.номер:

Сооружение ЗТП-175-РА-7, инвентарный номер: 630001255

3. Адрес расположения объекта:

г. Кропоткин, Микрорайон 1 № 34/1

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): АКТ № 17 от 20 августа 2018 года. технического освидетельствования сооружения ЗТП-175-РА-7 и график ППР на 2020 г.

5. Сроки исполнения: 2020 г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-175-РА-7 А = 9,7 м В = 5,1 м Н = 4,1 м	Разборка кровли из «Рубероида»	м ²	49,48
	Устройство расчистки кровли	м ²	49,48
	Устройство бетонной стяжки кровли толщиной 30 мм	м ²	49,48
	Ремонт парапета из кирпичной кладки	м ³	1,5
	Устройство кровли из «Мембраны»	м ²	49,48
	Устройство фронтонов из оцинкованного листа шириной 400 мм	м ²	7,76
	Устройство подвесного желоба	м/п	10
	Устройство водосточных труб	м/п	4,2
	Фасад		
	Устройство заделки (швов/трещин) сухими смесями	м/п	11,5
	Внутренне работы		
	Устройство заделки швов/трещин сухими смесями	м/п	13,5
	Устройство расчистки стен от старой краски	м ²	169,343
	Устройство окраски стен водоземulsionным составом	м ²	169,343
	Устройство штукатурки откосов сухими смесями	м ²	4,1
	Устройство откосов водоземulsionным составом	м ²	4,1
	Устройство окраски потолка водоземulsionным составом	м ²	39,43
	Устройство бетонного пола толщиной 30 мм	м ²	39,43

	Устройство пола износостойкой краской	м ²	39,43
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т.	0,8

8. Особые условия: _____

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.


10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  / С.А. Шахов /


Начальник СЭ  / А.Н. Половинкин /

Начальник ПТО  / Ю.С. Хворов /

Главный бухгалтер  / С.Ю. Сотникова /

Представители ИА:

Начальник УЭ  / В.В. Акулов /

Начальник ЭТО  / Н.С. Комова /

Вед. Инженер ЭТО  / А.В. Самошин /

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Кропоткинэлектросеть»



Г.В. Губарь

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети».

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв.номер:

Сооружение ЗТП-166-РА-7, инвентарный номер: 630001252

3. Адрес расположения объекта:

г. Кропоткин, Микрорайон 1 № 3/1

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): АКТ № 16 от 20 августа 2018 года. технического освидетельствования сооружения ЗТП-166-РА-7 и график ППР на 2020г.

5. Сроки исполнения: III квартал 2020 г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-166-РА-7 А = 9,75 м В = 5,10 м Н = 4,2 м	Кровля		
	Разборка кровли из «Рубероида»	м ²	49,73
	Устройство расчистки кровли	м ²	49,73
	Устройство бетонной стяжки кровли толщиной 30 мм	м ²	49,73
	Ремонт парапета из кирпичной кладки	м ³	0,9
	Устройство кровли из «Мембраны»	м ²	49,73
	Устройство фронтонов из оцинкованного листа шириной 400 мм	м ²	7,8
	Устройство подвесного желоба	м/п	10
	Устройство водосточных труб	м/п	4,2
	Фасад		
	Устройство заделки швов/трещин сухими смесями	м/п	13,5
	Наружные работы		
	Разборка бетонной отмостки	м ²	33,7
	Устройство грунта в ручную	м ³	2,5
	Устройство бетонной отмостки толщиной 15 см шириной 1000 мм	м ²	33,7
	Внутренние работы		
	Разборка штукатурки стен	м ²	177,54
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м ²	177,54
	Устройство окраски стен водоземлюсионным составом	м ²	177,54
	Разборка штукатурки с откосов	м ²	4,1
	Устройство штукатурки откосов сухими смесями	м ²	4,1

	Устройство откосов водоземulsionным составом	м ²	4,1
	Устройство расчистки потолка от старой краски	м ²	39,63
	Устройство окраски потолка водоземulsionным составом	м ²	39,63
	Устройство бетонного пола толщиной 30 мм	м ²	39,63
	Устройство пола износостойкой краской	м ²	39,63
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т.	1,9

8. Особые условия: _____

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер _____ / С.А. Шахов /

Начальник СЭ _____ / А.Н. Половинкин /

Начальник ПТО _____ / Ю.С. Хворов /

Главный бухгалтер _____ / С.Ю. Сотникова /

Представители ИА:

Начальник УЭ _____ / В.В. Акулов /

Начальник ЭТО _____ / Н.С. Комова /

Вед.инженер ЭТО _____ / А.В. Самошин /

Исполнитель: Навроцкий В.В. тел.: 88613830002(6318)

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Кропоткинэлектросети»

Г.В. Губарь
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов

2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв.номер:

Сооружение ЗТП-72-25, инвентарный номер: 630001209

3. Адрес расположения объекта:

г. Кропоткин, ул. Комсомольская 206-г/1

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): АКТ № 12 от 20 августа 2018 года. технического освидетельствования сооружения ЗТП-72-25 и график ППР на 2020г.

5. Сроки исполнения: III квартал 2020г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-72-25 А = 6,22 м В = 4,65 м Н = 4 м	Кровля		
	Разборка кровли из наплавляемого материала	м ²	28,9
	Устройство расчистки кровли	м ²	28,9
	Устройство бетонной стяжки кровли толщиной 30 мм	м ²	28,9
	Ремонт парапета из кирпичной кладки	м ³	0,5
	Устройство кровли из «Мембраны»	м ²	28,9
	Устройство фронтонов из оцинкованного листа шириной 400 мм	м ²	3,72
	Устройство подвесного желоба	м/п	6,30
	Устройство водосточных труб	м/п	4,80
	Фасад		
	Устройство заделки швов/трещин сухими смесями	м/п	11,3
	Внутренние работы		
	Разборка штукатурки стен	м ²	110,269
	Устройство штукатурки стен сухими смесями	м ²	110,269
	Устройство окраски стен вододисперсионным составом	м ²	110,269
	Устройство расчистки потолка от старой краски	м ²	21,8
	Устройство окраски потолка вододисперсионным составом	м ²	21,8
	Устройство бетонного пола толщиной 30 мм	м ²	21,8
	Устройство пола износостойкой краской	м ²	21,8
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т.	1,3

8. Особые условия: _____

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер _____ / С.А. Шахов /

Начальник СЭ _____ / А.Н. Половинкин /

Начальник ПТО _____ / Ю.С. Хворов /

Главный бухгалтер _____ / С.Ю. Сотникова /

Представители ИА:

Начальник УЭ _____ / В.В. Акулов /

Начальник ЭТО _____ / Н.С. Комова /

Вед.инженер ЭТО _____ / А.В. Самошин /

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Кропоткинские электросети»

«21» 08 2020 г.
Г.В. Еубарь

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

« 21 » 08 2020 г.
С.Ю. Орехов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв.номер:

Сооружение ЗТП-75-9, инвентарный номер: 630001252

3. Адрес расположения объекта:

г. Кропоткин, ул. Линейная / Пригородная, 49/1

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): Аварийное состояние.

5. Сроки исполнения: III квартал 2020 г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-75-9 А = 4,95 м В = 4,15 м Н = 7,94 м	Кровля		
	Разборка кровли из «Рубероида»	м ²	20,0
	Устройство расчистки кровли	м ²	20,0
	Устройство бетонной стяжки кровли толщиной 30 мм	м ²	20,0
	Устройство кровли из «Мембраны»	м ²	20,0
	Устройство подвесного желоба	м/п	4,15
	Устройство водосточных труб	м/п	15,88
	Наружные работы		
	Разборка бетонной отмостки	м ²	24,0
	Устройство грунта в ручную	м ³	1,78
	Устройство бетонной отмостки толщиной 15 см шириной 1000 мм	м ²	24,0
	Разборка существующей металлической лестницы с площадкой	м2	7,5
	Устройство металлического каркаса из уголка 100*100 мм	т.	0,057
	Устройство площадки из металлического листа толщиной 2 мм	т.	0,151
	Устройство ограждения из металлического уголка 25*25 мм	т.	0,023
	Устройство металлической лестницы из уголка 40*40 мм и ступеней и арматурой д 8	т.	0,050
	Внутренние работы		
	Разборка штукатурки потолков	м ²	7,0
	Устройство штукатурки потолков сухими смесями	м ²	7,0

	Устройство стен вододисперсионным составом	м ²	115,0
	Устройство расчистки потолка от старой краски	м ²	27,0
	Устройство окраски потолка вододисперсионным составом	м ²	27,0
	Устройство бетонного пола толщиной 30 мм	м ²	15,0
	Устройство пола износостойкой краской	м ²	27,0
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т.	1,9

8. Особые условия: _____


9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.


11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  / С.А. Шахов /

Начальник СЭ  / А.Н.. Половинкин /

Начальник ПТО  / Ю.С. Хворов /

Главный бухгалтер  / С.Ю. Сотникова /

Представители ИА:

Начальник УЭ  / Ф.В. Акулов /

Начальник ЭТО  / Н.С. Комова /

Вед. инженер ЭТО  / А.В. Самошин /

Исполнитель: Навроцкий В.В. тел.: 88613830002(6318)