

## Ведомость объёмов работ ЗТП-175-РА-7

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Кровля</b>						
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (0,78)	100 м2 покрытия	0,495		
2	2	Ремонт кирпичной кладки парапета	1 м3 кладки	1,5		
3	3	Расчистка бетонных покрытий	100 м2 покрытия	0,495		
4	4	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,495		
5	5	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,425		
6	6	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	100 м2 кровли	0,495		
7	7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,078		
8	8	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,1		
9	9	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,042		
10	10	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	-0,042		
<b>Раздел 2. Фасад</b>						
11	11	Устройство чеканки и расшивка швов раствором	100 м восстановлен ной герметизации стыков	0,115		
<b>Раздел 3. РСР</b>						
<b>Стены</b>						
12	12	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	1,693		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
13	13	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,041		
14	14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041		
<b>Потолки</b>						
15	15	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлемой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,394		
<b>Полы</b>						
16	16	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,394		
17	17	Окраска бетонных поверхностей полов за 2 раза (K=2 - учтен в объеме)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,788		
18	18	Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная	т	-0,0158		
19	19	Тексил - краска износостойкая	кг	15,8		
<b>Раздел 4. Утилизация строительного мусора</b>						
20	20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,8		
21	21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,8		

Составил:  /Хворов Ю.С./Проверил:  /Шахов С.А./

## Ведомость объёмов работ ЗТП-166-РА-7

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода материалов	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Кровля							
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (0,78)	100 м2 покрытия	0,497			
2	2	Расчистка бетонных покрытий	100 м2 покрытия	0,497			
3	3	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,497			
4	4	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,455			
5	5	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	100 м2 кровли	0,497			
6	6	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,078			
7	7	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,042			
8	8	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,1			
9	9	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	-0,1			
Раздел 2. Фасад							
10	10	Устройство чеканки и расшивка швов раствором	100 м восстановлен ной герметизации стыков	0,135			
Раздел 3. РСР							
Стены							
11	11	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	1,816			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
12	12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,775		
13	13	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,041		
14	14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,816		
<b>Потолки</b>						
15	15	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,396		
<b>Полы</b>						
16	16	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,396		
17	17	Окраска бетонных поверхностей полов за 2 раза (К=2 - учтен в объеме)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,792		
18	18	Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная	т	-0,0158		
19	19	Тексил - краска износостойкая	кг	15,8		
<b>Раздел 4. Отмостка</b>						
20	20	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,337		
<b>Раздел 5. Утилизация строительного мусора</b>						
21	21	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,9		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
22	22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,9		

Составил:  /Хворов Ю.С./

Проверил:  /Шахов С.А./

## Ведомость объёмов работ ЗТП-72-25

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчета, расчёт объёмов работ и расхода материалов	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Раздел 1. Кровля</b>							
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (0,78)	100 м2 покрытия	0,289			
2	2	Ремонт кирпичной кладки парапета	1 м3 кладки	0,5			
3	3	Расчистка бетонных покрытий	100 м2 покрытия	0,289			
4	4	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,289			
5	5	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	4,335			
6	6	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	100 м2 кровли	0,289			
7	7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,037			
8	8	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,063			
9	9	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,048			
10	10	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	-0,048			
<b>Раздел 2. Фасад</b>							
11	11	Устройство чеканки и расшивка швов раствором	100 м восстановлен ной герметизации стыков	0,113			
<b>Раздел 3. РСР</b>							
Стены							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
12	12	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	1,103		
13	13	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,103		
14	14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,103		
<b>Потолки</b>						
15	15	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,218		
<b>Полы</b>						
16	16	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,218		
17	17	Окраска бетонных поверхностей полов за 2 раза (К=2 - учтен в объеме)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,436		
18	18	Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная	т	-0,0087		
19	19	Тексил - краска износостойкая	кг	8,7		
<b>Раздел 4. Утилизация строительного мусора</b>						
20	20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,3		
21	21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,3		

Составил:  /Хворов Ю.С./Проверил:  /Шахов С.А./



## Ведомость объёмов работ ЗТП-75-9

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Кровля							
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (0,78)	100 м2 покрытия	0,2			
2	2	Расчистка бетонных покрытий	100 м2 покрытия	0,2			
3	3	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,2			
4	4	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3			
5	5	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	100 м2 кровли	0,2			
6	6	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,042			
7	7	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,159			
8	8	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	-0,159			
Раздел 2. Лестницы и площадки							
9	9	Разборка лестниц прямолинейных и площадок	1 т конструкци й	0,281			
10	10	Монтаж лестниц прямолинейных и площадок	1 т конструкци й	0,281			
11	11	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,281			
Раздел 3. РСР							
Стены							
12	12	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,15			
Потолки							
13	13	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков	100 м2	0,07			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
14	14	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхнос ти	0,07		
15	15	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,27		
<b>Полы</b>						
16	16	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,15		
17	17	Окраска бетонных поверхностей полов за 2 раза (K=2 - учтен в объеме)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,54		
18	18	Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная	т	-0,0108		
19	19	Тексил - краска износостойкая	кг	10,8		
<b>Раздел 4. Отмостка</b>						
20	20	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,24		
<b>Раздел 5. Утилизация строительного мусора</b>						
21	21	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,9		
22	22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,9		

Составил:  /Хворов Ю.С./Проверил:  /Шахов С.А./

## Ведомость объёмов работ ЗТП-49-РА-13

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Кровля</b>						
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (0,78)	100 м2 покрытия	0,211		
2	2	Ремонт кирпичной кладки парапета	1 м3 кладки	0,3		
3	3	Расчистка бетонных покрытий	100 м2 покрытия	0,211		
4	4	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,211		
5	5	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,165		
6	6	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	100 м2 кровли	0,211		
7	7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,042		
8	8	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,053		
9	9	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,07		
10	10	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	-0,07		
<b>Раздел 2. Фасад</b>						
11	11	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтиро- ванной поверхности	1,211		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
12	12	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,211		
<b>Раздел 3. РСР</b>						
<i>Стены</i>						
13	13	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,053		
<i>Потолки</i>						
14	14	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,276		
<i>Полы</i>						
15	15	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,276		
16	16	Окраска бетонных поверхностей полов за 2 раза (K=2 - учтен в объеме)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,552		
17	17	Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная	т	-0,011		
18	18	Тексил - краска износостойкая	кг	11		
<b>Раздел 4. Лестница наружная</b>						
19	19	Разборка лестниц прямолинейных и площадок	1 т конструкций	0,281		
20	20	Монтаж лестниц прямолинейных и площадок	1 т конструкций	0,281		
21	21	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,281		
<b>Раздел 5. Утилизация строительного мусора</b>						
22	22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,8		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
23	23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,8		

Составил:  /Хворов Ю.С./Проверил:  /Шахов С.А./