

Заказчик

"Утвержден" « » 2019 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 75977262,45 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БРТП в районе ул. Петра Метальникова/ул. Есенина, строительство 2КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ
проектируемой 2БРТП до П/С "Ангарская" (новые ячейки на I и II с.ш.) (ПРРЭС) г. Краснодар - II этап

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | 02-01 | Строительство 4КЛ 10 кВ АПвПу2г 3х1х300=3х3292м(отходящие) | 16534413 | 509410 | | | 17043823 |
| 2 | 02-02 | ГНБ 647м для 4-х труб(Дскв=700мм), 47м для 2-х труб(дскв=500мм) Д=225мм | 35098278 | | | | 35098278 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 51632691 | 509410 | | | 52142101 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 3 | 07-01 | Восстановление дорожного покрытия (благоустройство) | 885525 | | | | 885525 |
| | | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 885525 | | | | 885525 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 52518216 | 509410 | | | 53027626 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 4 | ГСН-81-05-01-2001 п.2,7 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 1312955,4 2,5% от 52518216 | 12735,25 2,5% от 509410 | | | 1325690,65 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 1312955,4 | 12735,25 | | | 1325690,65 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 53831171,4 | 522145,25 | | | 54353316,65 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 5 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% | 215324,69 0,4% от 53831171,4 | 2088,58 0,4% от 522145,25 | | | 217413,27 |
| 6 | МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г. | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112 | | | | 207647,3 (9131,39+570 0,56)/8*112 | 207647,3 |
| 7 | 09-01 | Пусконаладочные работы | | | | 99429 | 99429 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 215324,69 | 2088,58 | | 307076,3 | 524489,57 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 54046496,09 | 524233,83 | | 307076,3 | 54877806,22 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 8 | 12-01 | Проектные работы | | | | 5487780,62 10% от 54877806,22 | 5487780,62 |
| | | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" | | | | 5487780,62 | 5487780,62 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 54046496,09 | 524233,83 | | 5794856,92 | 60365586,84 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 9 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 1621394,88 3% от 54046496,09 | 15727,01 3% от 524233,83 | 3% от 0 | 173845,71 3% от 5794856,92 | 1810967,6 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 1621394,88 | 15727,01 | | 173845,71 | 1810967,6 |
| Дополнительные работы и затраты | | | | | | | |
| 10 | | Индекс - инфляции на ноябрь 2020 г. - 1,83% | 1018722,4 1,83% от (55667890,97) | 9881,28 1,83% от (539960,84) | 1,83% от (0) | 109227,26 1,83% от (5968702,63) | 1137830,94 |
| | | Итого "Дополнительные работы и затраты" | 1018722,4 | 9881,28 | | 109227,26 | 1137830,94 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 11 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 11337322,67 20% от 56686613,37 | 109968,42 20% от 549842,12 | 20% от 0 | 1215585,98 20% от 6077929,89 | 12662877,07 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 11337322,67 | 109968,42 | | 1215585,98 | 12662877,07 |
| | | Всего по сводному расчету | 68023936,04 | 659810,54 | | 7293515,87 | 75977262,45 |

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)