

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3562002,43 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-34-20-3822 г. Геленджик

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительство КТП-630 тмг-250	84890,62	46239,54	1325483,15		1456613,31
2	02-02	02-02 Строительство КЛ-10кВ АСБЛ 3х185=0,2км	414673,41	129039,68			543713,09
3	02-03	02-03 ГНБ 3 трубы труба 160 0,03км	238885,75	102397,37			341283,12
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	738449,78	277676,59	1325483,15		2341609,52
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01	07-01 Разборка и восстановление покрытий	121671,99				121671,99
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	121671,99				121671,99
		Итого по Главам 1-7	860121,77	277676,59	1325483,15		2463281,51
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	21503,04 2,5% от 860121,77	6941,91 2,5% от 277676,59			28444,95
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	21503,04	6941,91			28444,95
		Итого по Главам 1-8	881624,81	284618,5	1325483,15		2491726,46
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3526,5 0,4% от 881624,81	1138,47 0,4% от 284618,5			4664,97
7		Командировочные расходы				9668,54 (563,82+126,79)/8*112	9668,54
8	09-01	09-01 ПНР КЛ-6 кВ				18059,49	18059,49
9	09-02	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3526,5	1138,47		87326,51	91991,48
		Итого по Главам 1-9	885151,31	285756,97	1325483,15	87326,51	2583717,94
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01	Проектные работы				258371,79 10% от 2583717,94	258371,79
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				258371,79	258371,79
		Итого по Главам 1-12	885151,31	285756,97	1325483,15	345698,3	2842089,73
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	26554,54 3% от 885151,31	8572,71 3% от 285756,97	39764,49 3% от 1325483,15	10370,95 3% от 345698,3	85262,69
		Итого "Непредвиденные затраты"	26554,54	8572,71	39764,49	10370,95	85262,69
Дополнительные затраты в текущих ценах							
12		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	12763,88 1,4% от 911705,85	4120,62 1,4% от 294329,68	19113,47 1,4% от 1365247,64	4984,97 1,4% от 356069,25	40982,94
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	12763,88	4120,62	19113,47	4984,97	40982,94
Налоги и обязательные платежи							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	184893,95 20% от 924469,73	59690,06 20% от 298450,3	276872,22 20% от 1384361,11	72210,84 20% от 361054,22	593867,07
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	184893,95	59690,06	276872,22	72210,84	593867,07
		Всего по сводному расчету	1109363,68	358140,36	1661233,33	433265,06	3562002,43

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)