

Заказчик \_\_\_\_\_

(наименование организации)

"Утвержден" « \_\_\_\_\_ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 9251967,13 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« \_\_\_\_\_ 2019 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-20-3703 г. Геленджик

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-01 Строительство 2БКТП-630 тмг-250	415570	125843	3289402		3830915
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ-6кВ АСБЛ 3х185)=0,62 км	1228804,43	251449,47			1480253,9
3	02-03	02-03-2 ГНБ 2 трубы труба 160 0,09км	709394,49	206767,89			916162,38
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>2353768,92</b>	<b>584160,36</b>	<b>3289402</b>		<b>6227331,28</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	297598,37				297598,37
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>297598,37</b>				<b>297598,37</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>2651367,29</b>	<b>584160,36</b>	<b>3289402</b>		<b>6524929,65</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	66284,18 2,5% от 2651367,29	14604,01 2,5% от 584160,36			80888,19
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>66284,18</b>	<b>14604,01</b>			<b>80888,19</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>2717651,47</b>	<b>598764,37</b>	<b>3289402</b>		<b>6605817,84</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	10870,61 0,4% от 2717651,47	2395,06 0,4% от 598764,37			13265,67
7		Командировочные расходы				23253,58 (1284,91+376,06)/8*112	23253,58
8	ЛС	09-01 ПНР БКТП				59598,48	59598,48
9	ЛС	09-02 ПНР КЛ-10 кВ				9029,37	9029,37
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>10870,61</b>	<b>2395,06</b>		<b>91881,43</b>	<b>105147,1</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>2728522,08</b>	<b>601159,43</b>	<b>3289402</b>	<b>91881,43</b>	<b>6710964,94</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	12-01	Проектные работы				671096,49 10% от 6710964,94	671096,49
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>671096,49</b>	<b>671096,49</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>2728522,08</b>	<b>601159,43</b>	<b>3289402</b>	<b>762977,92</b>	<b>7382061,43</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	81855,66 3% от 2728522,08	18034,78 3% от 601159,43	98682,08 3% от 3289402	22889,34 3% от 762977,92	221461,84
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>81855,66</b>	<b>18034,78</b>	<b>98682,08</b>	<b>22889,34</b>	<b>221461,84</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
12		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	39345,29 1,4% от 2810377,74	8668,72 1,4% от 619194,21	47433,18 1,4% от 3388084,06	11002,14 1,4% от 785867,26	106449,33
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>39345,29</b>	<b>8668,72</b>	<b>47433,18</b>	<b>11002,14</b>	<b>106449,33</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	569944,61 20% от 2849723,03	125572,59 20% от 627862,93	687103,45 20% от 3435517,24	159373,88 20% от 796869,4	1541994,53
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>569944,61</b>	<b>125572,59</b>	<b>687103,45</b>	<b>159373,88</b>	<b>1541994,53</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>3419667,64</b>	<b>753435,52</b>	<b>4122620,69</b>	<b>956243,28</b>	<b>9251967,13</b>

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)