

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Краснодарэлектросеть»



/А.А. Этезов

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

[Signature]

/С.Ю. Еншин

2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение восстановительного ремонта кабельной линии КЛ-10кВ РП-43 – ТП-534 с последующим восстановлением дорожного покрытия (асфальт, плитка, озеленение).

Наименование объекта, инв. номер: КА0014154

Кабельная линия КЛ-10кВ РП-43 – ТП-534

1. Адрес расположения объекта (город, пересечение улиц):

Краснодарский край, г. Краснодар, п. Пашковский, ул. Комсомольская.

2. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

3. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

Капитальный ремонт (аварийные работы)

4. Сроки выполнения: выезд подрядной организации на восстановление КЛ не позднее 4 часов от оповещения о повреждении КЛ.

5. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.
- наличие свидетельства о допуске СРО на данный вид работ.

6. Перечень и объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с вывозом	м ²	24,5
2	Разработка грунта вручную	м ³	18,6
3	Разработка траншеи для прокладки КЛ экскаватором	м ³	52
4	Разработка грунта для приямков	м ³	32
5	Вывоз грунта	м ³	63
6	Устройство перехода дороги закрытым способом (прокол)	м	18

7	Устройство переходов на пересечении с коммуникациями закрытым способом (ТНБ)	м	72
8	Устройство переходов дороги открытым способом	м	15
9	Труба ПЭ160 д160 sdr17	м	105
10	Кабель АСБл-10 3х240	м	249
11	Прокладка кабеля в трубе D160 мм	м	105
12	Прокладка кабеля в траншее	м	141
13	Прокладка кабеля в РУ-10кВ	м	3
14	Муфта соединительная Стп-10-150/240	шт.	2
15	Муфта концевая Квтп-10-150/240	шт.	1
16	Монтаж муфт в траншее	шт.	2
17	Монтаж концевой муфты в РУ-10кВ	шт.	1
18	Покрытие КЛ плитой ПЗК 240х480	м/шт.	141/294
19	Песок	м ³	63
20	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	м ²	24,5

Объемы работ указаны ориентировочно.

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

8. Статья отнесения затрат:

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор. орг.)»;


10. Материалы: Материалы, указанные в ТЗ для восстановления КЛ предоставляет подрядная организация.

Представители филиала:

Главный инженер

 И.В. Верещагин

Начальник СКЛ

 А.А. Терещенко

Начальник ПТО


 А.М. Нурманбystова

Представители ИА:

Начальник УЭ

 Н.С. Комова

Начальник ПТО

 А.А. Деремьян